

Uzupełnienie przedmiaru robót

a) pozycje zmienione

Nr	Element	Instalacja elektryczna	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
42	KNNR 5 407/2	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Rozłącznik izolacyjny FR303 40A	szt	1,00	
67	KNNR 5 307/1 (2)	Łącznik pt 10A 230V 1-biegunowy IP44	szt	1,00	

b) pozycje dodane

Nr	Element	Instalacja elektryczna	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
88	KNNR 5 407/3 (2)	Osprzęt modułowy w rozdzielniach, Wyłącznik różnicowoprądowy P304 25/30-AC	szt.	1,00	
89	KNNR 5 407/3 (2)	Osprzęt modułowy w rozdzielniach, Wyłącznik różnicowoprądowy P302 25/30-AC	szt.	1,00	
90	KNNR 5 406/2	Aparaty elektryczne, Ogranicznik przepięć SP-B+C/3+1	szt.	1,00	
91	KNNR 5 407/2	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Wyłącznik nadprądowy S313 C16A	szt.	2,00	
92	KNNR 5 407/1	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Wyłącznik nadprądowy S311 B16A	szt.	3,00	
93	KNNR 5 407/1	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Wyłącznik nadprądowy S311 B10A	szt.	1,00	